取手位置	(▲)MB－5型
	▲ その他のシリーズ



※ミラー付き(オプション)の場合の取り付け位置は
納まり図面集をご確認ください

天井高納まり

壁フカシ対応


上ストッパー取付
14
上ストッパー取付
14


17(巾木から)
合板
(現場手配)
30
見切材(神谷手配)
化粧キャップ取付
12.5
90
65
12.5
12.5
17.5
18
29.5
63
81
25
8.5
クリアランス
0.5mm(MC1/MC2/ME1/ME2)
2mm(MC4/ME4/MS4/MR4/MP4/MB4/MB5)
下ストッパー取付
下ストッパー取付
巾木
石膏ボード
7
4
4.5
7
扉巾 TW =757.5
12.5
下地枠内(ボード内) Ⓦ =780
12.5
15
下地枠外 ROW =805
15

この部分には12.5mmまたは12mmの材
(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい

見切材と躯体が面接合できるように
必ず木下地を入れておいて下さい


この部分には必ず現場にて
厚みが20mm以上の木を入れておいて下さい
( )内寸法は天井ボード
9.5mmの場合
81
上枠下地
(神谷手配)
30
12.5(9.5)
20.5
8
クロス貼
(溝内部までクロス貼)
5
30
46
8.5
25
47.5
81
FL～天井 CH
開口 ROH
扉高さ DH
取手センター 1050
巾木
12
12
▽F.L
巾木面
18.5
27.5
24
下レール取付

当図はR勝手を示す

枠品番	CG70 MK－07＊＊	
ROW	805	
Ⓦ	780	
TW	757.5	
上レール	777 1本	
下レール	766 1本	

※品番の＊＊には24、27を入れて下さい

変更訂正事項			作成 2019年 8月 1日	名称	フルハイトドアーステルス・モード マンション向け、壁厚70mm [天井ボード勝ち]	図面番号
				図名	物入2枚フリー折れ戸枠納まり図	UBM－3

Full Height Door