


引手位置 ■ モンスター
▲ その他のシリーズ




下がり壁納まり

壁フカシ対応

クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて
上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい
(下地裏面がマグサと全面接合するようにして下さい)

下がり壁仕上り面は1.5mm以内で
塗して下さい

縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木(7×30)を納めます



※同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
下地枠内(W)寸法は守って施工してください

当図のROH寸法は
フロアからマグサ
を示します

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます
※品番の**には24または27を入れて下さい
※塗りの厚みは2~3mmの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)
※床付レールの取付位置は、縦枠下地面からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)
※W34・W38サイズはモンスターシリーズのみ

下地品番	NG114 TF-24**F	NG114 TF-34**F	NG114 TF-38**F
ROW	2500	3475	3925
(W)	2440	3415	3865
DW	875	1200	1350
上部レール	2435 2本	1709 2本	1934 2本
上部レール	2426 1本	1700 4本	1925 4本
床付レール	2434 1本	1704 2本	1929 2本



変更訂正事項

作成 2019年 8月 1日

名称 フルハイトドアステルス・モード
2×4向け、壁厚114mm(塗り壁仕様)

図面番号

図名 一般出入口3枚引違い戸(連動)枠納まり図(上吊+床付レール/埋込V)

PLD-11